

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos S. u. 4.
Telefon: +36 1 4554 224
Telefax: +36 1 4554 232
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009
Adószám: 10893850-2-44
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418
Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
- a továbbiakban mint **Megrendelő**

SADE- Magyarország Mélyépítő Kft.

Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.
Telefon: +36 1 887 3400
Telefax: +36 1 205 6065
Számlavezető bank: BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe
Pénzforgalmi jelzőszám: 13100007-02507600-00463489
Adószám: 11097875-2-44
Cégjegyzék szám: Cg 01-09-680188
Statisztikai számjel: 11097875-4221-113-01
- a továbbiakban mint **Vállalkozó**

Előzmények

Megrendelő és Vállalkozó a 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 2014. február 17-én Vállalkozási Szerződést kötött „**Vállalkozási szerződés keretében a fővárosi csatornák rekonstrukciós munkáinak elvégzése 2010-2014. második szakasz XIV. ütemében a Budapest XIV. kerület, Füredi út (Vezér u.-Szentmihályi út között)**” tárgyban (szerződés száma: KSZ-1400059).

Vállalkozó feladata a szerződésben foglaltak alapján a Budapest XIV. kerület, Füredi út (Vezér u.-Szentmihályi út között) (továbbiakban tárgyi csatornaszakasz) csatornarekonstrukciós munkálatainak elvégzése.

Szerződés módosítását megalapozó megállapítások:

A kiviteli tervben található talajvizsgálati jelentés szerint a területen a talajvízszint a terepszint alatt 6,85 - 6,3 méter mélységben helyezkedik el. A kivitelezés megkezdését követően végrehajtott próbafúrások, illetve a talajvízszint-figyelő kutak adatai alapján a talajvízszint tényleges mélysége terepszint alatt 3,8 méter, amely a kiviteli tervben megadottakhoz képest mintegy 3 méterrel magasabb. Előbbiek miatt a tárgyi csatornaszakasz kiviteli tervei szerinti I. műtárgy és I. tisztítóakna között tervezett hagyományos sajtolás nem alkalmazható, helyette microtunneling technológia, a nyíltárkos építéseknel pedig talajvízszint süllyesztés alkalmazása szükséges.

A tárgyi csatornaszakaszon microtunneling technológia miatt az I. műtárgyat el kell bontani a microtunneling berendezés kiszorolásához, ezt követően az I. műtárgyat újjá kell építeni. A magasabb talajvízszint miatt a műtárgyak helyén, illetve a gerinccsatornára épülő csatornarakötések megépítéséhez a munkagödöröket vákuumkutas technológiával kell vízteleníteni.

Vállalkozó ajánlatát a kiviteli terveknek megfelelően tette meg és a kivitelezési munkálatokat ennek megfelelően kezdte meg. Ajánlattételkor, illetve a kivitelezést megkezdését követően nem volt előre látható, hogy a magasabban elhelyezkedő talajvízszint miatt a tárgyi csatornaszakaszon az eredetileg tervezett sajtolási technológiával nem lehet a kivitelezést végrehajtani.

A kialakult körülmények teljes körű ismeretében Megrendelő és Vállalkozó képviselői megállapították, hogy a rekonstrukcióval érintett csatornaszakaszon kialakult, az ajánlattétel során előre nem látható körülmény miatt szükséges a szerződést módosítani.

A fent leírtak, valamint a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. §, továbbá a Közbeszerezések Tanácsának kiadott útmutatója alapján Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2. pontját - a Kbt. 303. § (1) bekezdése alapján - az alábbiak szerint módosítják:

Vállalkozási díj:

Nettó: 212.615.842,- Ft. (190.000.000,- Ft. + 22.615.842,- Ft.)

azaz: kétszáztizenkétfélmillió-hatszáztizentezer-nyolcszáznegyvenkettő forint.

Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés határidejét **2014. augusztus 15-re** módosítják.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékleteként benyújtja a talajvízszint süllyesztési és microtunnelinges csatornaépítési technológiák alkalmazására vonatkozó árazott költségvetést.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékleteként benyújtja a módosított megvalósulási és pénzügyi ütemtervet.

A Vállalkozási szerződésben és mellékleteiben szereplő, a jelen módosítással nem érintett megállapodások és pontok változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 db eredeti példányban készült, továbbá az eredeti szerződés 8. számú mellékletét képezi.

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

1. sz. melléklet: Árazott költségvetés

2. sz. melléklet: Módosított megvalósulási és pénzügyi ütemterv

Budapest, 2014. július 01.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
1/2

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Megrendelő

dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h.

Mező Ferenc
osztályvezető

SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Vállalkozó

SADE Magyarország
Mélyépítő Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 72-74
Tel.: 1/887-34-00; Fax: 1/205-60-61

Árazott költségvetés


Tétel	Mennyiség	Me.egys.	Egys.ár	Összesen
Csatorna építés				
A vártnál magasabb vízállás miatt az I. műtárgy-1.sz. akna közötti 26,2 m-es szakasz mikrotunneling sajtolással történő megvalósításának többlet költsége	26,2	fm	90 000,00	2 358 000,00
Vízvezeték ideiglenes kiváltása				
Vezér utcai F1 j. munkagödörben I. sz. műtárgy földemén elhelyezkedő DN150 göv vízvezeték ideiglenes kiváltása, 2 db DN150 tolozár beépítése, műtárgy földem helyreállítása utáni visszahelyezése, 2 db Multi Joint huzásbiztos karimák elhelyezése	1	egység	487 812,00	487 812,00
I. sz. műtárgy részleges elbontása				
I. műtárgy aknakürtőjének és földem lemezének teljes elbontása, a fúrópajzs kiemelhetősége véget.	4,55	m3	8 800,00	40 040,00
Bontott anyaglerakóba történő elszállítása lerakóhelyi díjjal, ürítéssel	4,55	m3	3 900,00	17 745,00
Bontott anyag tég- ra rakása	4,55	m3	3 900,00	17 745,00
I. sz. műtárgy megerősítése, vb. földem újjáépítése				
I. műtárgy tartószerkezet újjáépítése, két oldali zsaluzása	7,385	m2	9 400,00	69 419,00
I. műtárgy tartószerkezet újjáépítése, oldalfalak vasalása Ø 12 mm betonacélból	0,164	t	300 000,00	49 200,00
I. műtárgy tartószerkezet megerősítése, oldalfalak betonozása C30/37-XA2-XV2(H)-24 betonnal	1,209	m3	82 000,00	99 138,00
I. műtárgy földem újjá építése, egy oldalú zsaluzása	6,8	m2	7 400,00	50 320,00
I. műtárgy földem vasalása Ø 14 mm betonacélból	0,25187	t	300 000,00	75 561,00
I. műtárgy földem betonozása C30/37-XA2-XV2(H)-24 betonnal	1,791	m3	82 000,00	146 862,00
Talajvízszint süllyesztés				
Nyíltvíztartás kiépítése és üzemeltetése	1	egység	2 088 000,00	2 088 000,00
Egy soros vákuumkutak, gyűjtővezetékek telepítése és bontása, csápok helyének tömedékelése	40	fm	9 500,00	380 000,00
Két soros vákuumkutak, gyűjtővezetékek telepítése és bontása, csápok helyének tömedékelése	264,6	fm	17 500,00	4 630 500,00
vákuum gépház üzemeltetése	3	db	3 443 500,00	10 330 500,00
Tartalék vákuumgépház helyszínen tartása	1	db	1 775 000,00	1 775 000,00
Összesen				22 615 842



Sade-Magyarország Mélyépítő Kft.
Vállalkozó

SADE Magyarország
Mélyépítő Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 72-74
Tel.: 1/887-34-00; Fax: 1/205-60-65



MÓDOSÍTOTT PÉNZÜGYI ÜTEMTERV**Budapest XIV. kerület Füredi út csatornarekonstrukció****1. Rész-számla**

Műszaki tartalom:	Befogadó I -3sz. akna szakaszon gerinc építése 800-as vb. Csatorna 88,4 fm készítése,tisztítóaknákkal bekötéssel, víznyelőkkal.	
Készültségi fok:	30%	
Teljesítési határidő:	2014.május 10.	
Számla nettó összege:		57 000 000 Ft

2. Rész-számla

Műszaki tartalom:	3sz.-6sz akna szakaszon gerinc építése 800-as vb. csatorna 111,10 fm készítése,tisztítóaknákkal bekötéssel, víznyelőkkal.	
Készültségi fok:	70%	
Teljesítési határidő:	2014.június 30.	
Számla nettó összege:		76 000 000 Ft

3. Rész-számla

Műszaki tartalom:	6sz.-9sz akna szakaszon gerinc építése 800-as vb.csatorna 10,50 fm készítése,tisztítóaknákkal bekötéssel, víznyelőkkal, burkolat helyreállítással. Talajvízszit süllyesztés befejezése. Készrejelentés.	
Készültségi fok:	100%	
Teljesítési határidő:	2014. augusztus 15.	
Számla nettó összege:		79 615 842 Ft

Mindösszesen:**212 615 842 Ft**

Budapest, 2014. július 01.

SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
VállalkozóSADE Magyarország
Mélyépítő Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 72-74
Tel.: 1/887-34-00; Fax: 1/205-80-80

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	április					Május					június					július					au						
				03.16.	03.23.	03.30.	04.06.	04.13.	04.20.	04.27.	05.04.	05.11.	05.18.	05.25.	06.01.	06.08.	06.15.	06.22.	06.29.	07.06.	07.13.	07.20.	07.27.							
1	Műszaki ütemterv XIV. kerület, Füredi út (Vezér u. - Szentmihályi út)	109 nap	H 14.03.17.																											
2	Szerződéskötés	0 nap	H 14.03.17.	◆ 03.17.																										
3	Engedélyek beszerzése	15 nap	H 14.03.17.																											
4	Felvonulás, előkészítés	8 nap	H 14.04.07.																											
5	Csatornaépítés I. ütem	19 nap	Cs 14.04.17.																											
6	Csatornaépítés II. ütem	17 nap	Sze 14.05.14.																											
7	Csatornaépítés III. ütem	4 nap	P 14.06.06.																											
8	Csatornaépítés IV. ütem	4 nap	Cs 14.06.12.																											
9	Csatornaépítés V. ütem	3 nap	Sze 14.06.18.																											
10	Csatornaépítés VI. ütem	9 nap	H 14.06.23.																											
11	Csatornaépítés VII. ütem	6 nap	P 14.07.04.																											
12	Csatornaépítés VIII. ütem	6 nap	H 14.07.14.																											
13	Csatornaépítés IX. ütem	8 nap	K 14.07.22.																											
14	Csatornaépítés X. ütem	9 nap	P 14.08.01.																											
15	Levonulás, munkaterület helyreállítása	5 nap	P 14.08.08.																											