

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA



374/2013 152
340/21157-13/2013-01

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos S. u. 4.

Telefon: +36 1 4554 224

Telefax: +36 1 4554 232

Számlavezető bank: Budapest Bank ZRt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

Adószám: 10893850-2-44

Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418

Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

- a továbbiakban mint Megrendelő

SADE- Magyarország Mélyépítő Kft.

Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.

Telefon: +36 1 887 3400

Telefax: +36 1 205 6065

Számlavezető bank: BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe

Pénzforgalmi jelzőszám: 13100007-02507600-00463489

Adószám: 11097875-2-43

Cégjegyzék szám: Cg 01-09-680188

Statisztikai számjel: 11097875-4221-113-01

- a továbbiakban mint Vállalkozó

Előzmények

Megrendelő és Vállalkozó 2013. április 08-án Vállalkozási Szerződést (továbbiakban szerződés) kötött „*Vállalkozási szerződés keretében a fővárosi csatornák rekonstrukciós munkáinak elvégzése 2010-2014. második szakasz XI. ütemében a Budapest II. kerület, Frankel Leó út (49-114.)*” tárgyban (szerződés száma: 119/2013 KSZ.).

Vállalkozó feladata a szerződésben foglaltak alapján a Budapest II. kerület, Frankel Leó úti (49-114.) csatornarekonstrukciós munkálatainak elvégzése.

Szerződés módosítását megalapozó megállapítások:

A szerződés szerinti szakasz csatornarekonstrukciós munkálatainak tervezése során a teljes 285 fm-es, 60/90t/b-s csatorna rekonstrukciója un. csőbéleléses technológiával, 50/75t/ÜPE cső meglévő szelvénybe történő behúzásával lett megtervezve. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás során Vállalkozó ezen technológiára tett ajánlatot.

A csőbéleléses technológia alkalmazása miatt a beépített 50/75t/ÜPE cső esése meg kell egyezzen a régi, felújításra szoruló csatorna esésével. A rekonstrukciós munka az érvényes hatósági engedélyek birtokában 2013. május 8-án megkezdődött. A felvonulás illetve a szükséges közmű kutatások befejezését követően a csőbéleléshez szükséges un. indítóaknak is megépültek. Ezek elkészülte után kerülhetett sor a meglévő törzscsatorna teljes hosszában történő kitisztítására. A már tiszta régi 60/90t/b csatornát a bélelés megkezdése előtt is – az aknák közötti szakaszokon – felmérték, folyás fenék adatait a bélelés megkezdése előtt rögzítették.

Ennek eredményeként megállapítást nyert, hogy a meglévő csatorna folyásfenéke a 0/7 és 0/9 számú aknák közötti szakaszon, ~ 60 fm hosszban, 6-7 cm-rel magasabb a terv szerinti várhatónál. A felmérés alapján ilyen mértékű szinteltérést rögzítettek a 0/9 és 0/10 aknák között is ~ 10 fm hosszban. A mért adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy az új csatorna ezeken a szakaszokon a tervezett technológiával, csak elleneséssel építhető meg.

A kialakult körülmények teljes körű ismeretében tervező, Megrendelő és Vállalkozó képviselői megállapították, hogy a kritikus szakaszokon a régi csatorna csőbéleléses technológiával történő felújításra nem alkalmas, helyette nyílt feltárásos technológiával történő átépítése szükséges. A nyílt feltárásos technológia alkalmazásának következtében a szerződés mellékletét képező költségvetés egyes munkanemei esetében módosultak a mennyiségek.

A fentiek leírtak, valamint a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. §, továbbá a Közbeszerzések Tanácsának kiadott útmutatója alapján Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2. pontját - a Kbt. 303. § (1) bekezdése alapján - az alábbiak szerint módosítják:

Vállalkozási díj:

Nettó: 128.349.800,- Ft (112.000.000,- Ft + 16.349.800,- Ft)

azaz: Százhuszonnyolcmillió-háromszáznegyvenkilencmillió-nyolcszáz forint.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékleteként benyújtja a mennyiségi változásokat tartalmazó árazott költségvetést, valamint 2. számú mellékleteként a módosított pénzügyi ütemtervet.

A Vállalkozási szerződésben és mellékleteiben szereplő, a jelen módosítással nem érintett megállapodások és pontok változatlanul érvényben maradnak.


Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, továbbá az eredeti szerződés 8. számú mellékletét képezi.

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

1. sz. melléklet: Mennyiségi változásokat tartalmazó árazott költségvetés
2. sz. melléklet: Módosított pénzügyi ütemterv

Budapest, 2013. július 18.


Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.


Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Megrendelő
dr. Molnár Terézia
gazdasági igazgató

121

Mező Ferenc
osztályvezető

SADE-Magyarország
Mélyépítő Kft.
1117 Budapest, Budafok ut 72-74.
Tel.: 1/887-34-00; Fax: 1/205-60-65


SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Vállalkozó

Bp.II ker. Frankel Leó u. csatornarekonstrukció Pótmunkája Fő összesítő:

I. Építésselőkészítő munkák	1 226 200
II. Helyreállítási munkák	3 458 000
III. Alépítményi munkák	14 080 600
Mind nettó összesen:	18 764 800
Elmaradó munka(csőbehuzás 70fm)	-2 415 000
Nettó össz.	16 349 800

87

en

Bp. II. ker. Frankel Leó utcai csatornarekonstrukció többlet műszaki tartalom Kt.

Egységár		Költség		
anyag	díj	anyag	díj	összesen

Építéskészítő munkák

K-00-000451	Meglévő csatornák és aknák törmelékre bontása 70*1,00*1,00*0,5=35m3	m3	35,00		6 000	0	210 000	210 000
21-991-001-003-15-00105	Betontörmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal, ürítéssel, kézi felrakással 5,00 km távolságra 39m3+70m3=109m3	m3	109,00		5 500	0	599 500	599 500
12-210-001-001-10-02540	Hídprovizórium építése és bontása gyalogos forgalomra, padlóburkolattal, korláttal és lábdeszékával 5*3=15m2	m2	15,00	6 500	8 000	97 500	120 000	217 500
15-321-006-002-10-02500	Biztonsági védőkorlát építése és bontása háromsoros deszkából	m	150,00	600	240	90 000	36 000	126 000
K-00-000347	Kaloda fák védelmére (4m2/db)	m2	40,00	700	1 130	28 000	45 200	73 200
						215 500	1 010 700	1 226 200

Helyreállítási munkák

61-510-002-108-90-06025	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, előírt összetételű betonból. Termékszabvány: MSz EN 206-1 2,00 m sávszélességben C25/30-XC2- 8-F1 70*2*0,20=28m3	m3	28,00	24 000	8 000	672 000	224 000	896 000
63-510-012-200-30-75010	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése. Az alaprég szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,0-5,0 cm vastagságban AC-22 kötő/F 50/70 keverékből 70*2*0,05=6m3	m3	7,00	110 000	40 000	770 000	280 000	1 050 000
63-510-021 -420-30-75020	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával, 3,5-5,0 cm vastagságban AC-11 kopó/F 50/70 aszfaltbetonból 70*2*0,06=8,4m3	m3	8,40	135 000	45 000	1 134 000	378 000	1 512 000
						2 576 000	882 000	3 458 000

Alépitményi munkák

61 -110-001 -000-00-00000	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, a bontott anyag kupacolásával 4 m2-nél kisebb foltokban	m3	24,00		12 500	0	300 000	300 000
63-110-012-000-00-00000	Zúzalékos aszfaltszönyvegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt, a bontott anyag deponálásával, gépi erővel hidraulikus bontófejjel	m3	12,00		4 500	0	54 000	54 000
13-110-006-101-10-02600	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között zártosú 70*3*2=420	m2	420,00	2700	7 000	1 134 000	2 940 000	4 074 000
M-21 -315-015-000-00-00000	Munkaárok földkiemelése közművesített területen. Kézi erővel, bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban. A kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával dúcolt árokból, 3 m árokszélességig IV. osztályú talajban. 2,0 m mélységig 70*2*2=280	m3	280,00		3 200	0	896 000	896 000
M-21 -315-015-000-00-00000	Munkaárok földkiemelése közművesített területen. Kézi erővel, bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban. A kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával dúcolt árokból, 3 m árokszélességig IV. osztályú talajban. 2,0 m mélység után 70*2*1=140	m3	140,00		3 500	0	490 000	490 000

Bp. II. ker. Frankel Leó utcai csatornarekonstrukció többlet műszaki tartalom Kt.

				Egységár		Költség		
				anyag	díj	anyag	díj	összesen
21-311-003-000-00-00000	Közmű feltárás kézi erővel, IV. osztályú talajban	m3	5,00		5 080	0	25 400	25 400
M-21 -715-001 -001 -03-000	Agyazatképzés cső alatt 90%-os tömörségi fokra, nyers, folyami homokos kavicsból 60*2*0,20=24	m3	24,00	3500	2 400	84 000	57 600	141 600
M-21 -715-001 -001 -03-000	Agyazatképzés csatornafektetés mellett és felett tömörítéssel, "J" tömörítési talajosztályban, 85% -os tömörségi fokra, nyers, folyami homokos kavicsból 60*2*1=120	m3	120,00	3500	2 400	420 000	288 000	708 000
M-21 -319-001 -000-00-000	Földviasszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, homokos kavicsból kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül a burkolat alatti 50 cm-en 50 cm vastagságig 70*2*0,5=60	m3	70,00	3500	1 700	245 000	119 000	364 000
M-21 -319-003-000-00-000	Földviasszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték, műtárgyat környező 50 cm-en túli szelvényrészben. 50 cm-en túli szelvényrészben homokos kavicsból	m3	156,00	3500	1 700	546 000	265 200	811 200
21 -810-004-000-00-00000	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen 85% tömörségi fokra	m3	180,00	10	1 000	1 800	180 000	181 800
21-810-005-000-00-00000	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen 90% tömörségi fokra	m3	156,00	10	1 200	1 560	187 200	188 760
21-810-005-000-00-00000	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen 95% tömörségi fokra	m3	24,00	10	1 400	240	33 600	33 840
21-981-003-011-15-00105	Kitermelt talaj elszállítása, lerakóhelyi díjjal, gépi felrakással I-IV. osztályú talajban 5,00 km távolságra	m3	370,00		7 600	0	2 812 000	2 812 000
K-00-000368	Szennyvízáttemelés házi bekötéseknél, előírányzat	db	4,00		150 000	0	600 000	600 000
K-00-004113	Szennyvízáttemelés gerincevezetéknel, szivattyú üzemidő előírányzat szivattyú	nap	8,00		300 000	0	2 400 000	2 400 000
						2 432 600	11 648 000	14 080 600

Elmaradó tétel:

K-00-004118	ÜPE 50/75 cső beépítése gumigyűrűs toktömítéssel, meglévő szelvénybe történő behúzással.79.500bélélel injektálás-45.000 fektetés nyílásokban=34.500	fm	70,00		-34 500	0	-2 415 000	-2 415 000
-------------	---	----	-------	--	---------	---	------------	------------

összesen: 16 348 800

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

Budapest II.. kerület Frankel Leó utca csatornarekonstrukció

1. Rész-számla

Műszaki tartalom: (Befogadó) -(cs-1-0/5)sz. akna szakaszon
bélelés 50/75 ÜPE 93,6fm
készítése,tisztítóaknákkal bekötéssel,
víznyelőkkel.
Készültségi fok: 30%
Teljesítési határidő: 2013.május 22.
Számla nettó összege: 33 300 000 Ft

2. Rész-számla

Műszaki tartalom: (cs-1-0/5)-(cs-1-0/8)sz. akna szakaszon50/75-
ös ÜPE bélelés megépítése hbcs
beléptetéssel103,8fm.
Készültségi fok: 60%
Teljesítési határidő: 2013.május 30.
Számla nettó összege: 33 300 000 Ft

3. Rész-számla

Műszaki tartalom: (cs-1-0/8)-(cs-1-1/1)sz. akna szakaszon50/75-
ös ÜPE bélelés megépítése hbcs
beléptetéssel 56,7fm.nyíltárkos16fm KG 300-
as,12,8 fm KG 400-as gerinc csatoma.
Készültségi fok: 90%
Teljesítési határidő: 2013. június 07.
Számla nettó összege: 33 300 000 Ft

4.rész-számla

Műszaki tartalom: Víznyelők megépítése, útbúrkolat
helyreállítása,készrejelentés, búvárvizsgálat
elkészülte.
Készültségi fok: 100%
Teljesítési határidő: 2013.június 18.
Számla nettó összege: 11 100 000 Ft

vég-számla Többszöri műszaki tartalom
Teljesítési határidő: 2013.július 18.
Számla nettó összege: 16 349 800 Ft

Térítés: közút nem közlekedési díj 1 000 000 Ft

Számla nettó mind összegén: 128 349 800 Ft

A rész-számlák és a vég-számla Megrendelő által kiállított teljesítés igazolást követően
nyújthatók be!

Budapest, 2013. július 18.